



CITTÀ DI ALBIGNASEGO  
Provincia di Padova

3° SETTORE "Sviluppo infrastrutturale"

# REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO NEL QUARTIERE FERRI

## PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

ELABORATO

### 11 : ELENCO PREZZI

DESCRIZIONE

SCALA

-

IL PROGETTISTA:  
geom. Ivano Zaghetto

IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO:  
arch. Donaltella Friso

Visto IL RESPONSABILE DEL 3°  
SETTORE:  
ing. Marco Carella

Città di Albignasego  
3° Settore - Sviluppo infrastrutturale  
Responsabile : ing. Marco Carella, ☎ 0498042261

Fax: 0498042221, mail: [settore3@albignasego.gov.it](mailto:settore3@albignasego.gov.it), pec: [albignasego.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:albignasego.pd@cert.ip-veneto.net)

DATA REDAZIONE:  
settembre 2016

DATA REVISIONE:

Nome file:  
Elenco prezzi\_ParcoFerri.doc



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.06.03.00	Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e trasporto alle pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul mezzo di trasporto) <b>euro (nove/41)</b>	m3	9,41
Nr. 2 01.05.11.14.a (* )	Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlinata (ISO 185) a norma UNI EN 124, per pozzetti sifonati di raccordo o di ispezione, classe D400 (t 40) luce diametro cm 50 <b>euro (centoventiotto/50)</b>	cadauno	128,50
Nr. 3 A.01.02.a_si c	Operaio specializzato <b>euro (trenta/19)</b>	h	30,19
Nr. 4 A.01.03.a_si c	Presenza di addetto al controllo dell'efficienza dei mezzi, impianti ed attrezzature di cantiere durante l'esecuzione dei lavori. Operaio qualificato <b>euro (ventiotto/15)</b>	h	28,15
Nr. 5 A.01.04.a	OPERAIO COMUNE <b>euro (ventidue/82)</b>	h	22,82
Nr. 6 A.01.04.a_si c	Presenza di personale per garantire la sicurezza della circolazione veicolare in corrispondenza dell'intersezione con l'area di cantiere Operaio comune <b>euro (venticinque/50)</b>	h	25,50
Nr. 7 B.02.04.a	Terra sciolta <b>euro (dodici/50)</b>	m3	12,50
Nr. 8 D.01.01.a	Nolo di autocarro ribaltabile, della portata sino a t 11, compreso carburante, lubrificante e conducente <b>euro (quarantasei/77)</b>	h	46,77
Nr. 9 D.01.14.a	Nolo di miniscavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama. Con potenza fino a 15 kW con operatore <b>euro (trentasette/51)</b>	h	37,51
Nr. 10 E.05.01.a	Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici, fino al piano di campagna, compreso il carico su automezzo, escluso eventuali opere provvisorie o di puntellazione e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, con struttura portante in mattoni, solai in legno, ferro o voltini. <b>euro (dieci/74)</b>	m3	10,74
Nr. 11 E.05.22	Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore fino a 10 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte <b>euro (sedici/09)</b>	m2	16,09
Nr. 12 E.06.04.00	Maggior onere per ogni chilometro in più, oltre i 10 km previsti, per il trasporto a discarica dei materiali di risulta <b>euro (zero/19)</b>	kxm3	0,19
Nr. 13 E.06.06.a	Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale conferito in discarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo. <b>euro (quattordici/56)</b>	m3	14,56
Nr. 14 E.08.05	Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12 <b>euro (uno/53)</b>	kg	1,53
Nr. 15 E.14.16.00	Fornitura e posa in opera di pavimento in mattonelle autobloccanti nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaio lavato a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (ventiotto/50)</b>	m2	28,50
Nr. 16 F.03.02.00	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m <sup>3</sup> e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità ;- per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. <b>euro (sei/95)</b>	m3	6,95
Nr. 17 F.04.09.a	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere. Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito. GEOTESSILE tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 110 gr./mq. resistenza a trazione bidirezionale pari a 25 kN/m <b>euro (due/28)</b>	m2	2,28
Nr. 18 F.04.11.b	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche. Secondo norme CNR UNI 10006 e con densità 95% del sistema AASHO a compattazione avvenuta). con materiale proveniente da cava di prestito <b>euro (ventiquattro/23)</b>	m3	24,23
Nr. 19 F.04.12	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura. <b>euro (due/05)</b>	m3/vpp	2,05
Nr. 20 F.11.01.a	Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. CORDONATA sez. 8/10 con h = 25 cm <b>euro (ventidue/67)</b>	m	22,67
Nr. 21 F.11.01.b	idem c.s. ...relativo prezzo d'elenco. sez. 10/12 con h = 20 cm <b>euro (ventitre/10)</b>	m	23,10
Nr. 22 F.11.01.c	idem c.s. ...relativo prezzo d'elenco.sez. 12/15 con h = 25 cm <b>euro (ventitre/96)</b>	m	23,96
Nr. 23 F.11.01.d	idem c.s. ...relativo prezzo d'elenco. sez. 12/15 con h = 30 cm <b>euro (ventisei/38)</b>	m	26,38
Nr. 24 F.13.01.00	Demolizione di pavimentazione (scarifica), in conglomerato bituminoso, eseguito con mezzo meccanico compreso scavo e allontanamento a discariche del materiale, con trasporto e scarico o reimpiego dei materiali di recupero per rilevati, compresa pulizia ed ogni altro onere. <b>euro (tre/86)</b>	m²	3,86
Nr. 25 F.13.06	Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte <b>euro (zero/84)</b>	m2	0,84
Nr. 26 F.13.10.b	Formazione dello strato in conglomerato bituminoso da applicare sopra il sottofondo, costituito da impasto a caldo di pietrischetto 0/20, sabbia di frantoio e bitume 80/100 in ragione di 70 Kg/m3. d'inerte soffice, ed opportuni additivi fillerizzati, dato in opera nello spessore compreso da rullo di 16-18 ton. di cm. 7 in ogni punto. Nel prezzo s'intende compresa la pulizia della sede stradale. La stesa del materiale dovrà avvenire con macchina vibrofinitrice e dovranno essere realizzate le pendenze trasversali e longitudinali.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 27 F.13.10.np	<b>euro (otto/16)</b> Ricarica della superficie stradale in bitume mediante formazione dello strato in conglomerato bituminoso da applicare sopra la superfie esistente, costituito da impasto a caldo di pietrischetto 0/20, sabbia di frantoio e bitume 80/100 in ragione di 70 Kg/m3. d'inerte soffice, ed opportuni additivi fillerizzati, compresso da rullo di 16-18 ton. Nel prezzo s'intende compresa la pulizia della sede stradale. La stesa del materiale dovrà avvenire con macchina vibrofinitrice e dovranno essere realizzate le pendenze trasversali e longitudinali. <b>euro (otto/00)</b>	m <sup>2</sup>          q	8,16          8,00
Nr. 28 F.13.13.c	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo C ), avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello spessore compreso di mm 25, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. Per uno spessore finito a compattazione eseguita di 4 cm. Strato unico tipo C con aggregati basaltici <b>euro (quattro/18)</b>	m3*km	4,18
Nr. 29 F.13.16.b	Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che con piccole finitrici comprendente la fornitura, stesa e costipamento di conglomerati bituminosi dello spessore compreso e dei tipi sotto indicati. Nel prezzo sono pure comprese guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO eseguito con conglomerato tipo "B" e spessore compreso di mm 30 <b>euro (cinque/26)</b>	m2	5,26
Nr. 30 F.13.17	Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm <sup>2</sup> , anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco. <b>euro (dieci/14)</b>	m2	10,14
Nr. 31 H.03.15.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. <b>euro (ottantasette/87)</b>	cadauno	87,87
Nr. 32 np.01.asporto pali	Asportazione e recupero pali preveniciati in ferro, che devono essere accatastati in luoghi sicuri e asciutti da agenti atmosferici, smontaggio di tuttii corpi illuminanti (fari alogeni) per altro uso a discrezione della D.L.. Demolizione dei plinti di fondazione, carico, trasporto e smaltimento alla discarica autorizzata. <b>euro (quattrocento/00)</b>	cadauno	400,00
Nr. 33 np.02.dem pali ca	Lieve e demolizione di pali in cemento armato altezza superiore a mt 6, comprensivi dei plinti di fondazione , del carico trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, compreso indennità di discarica. <b>euro (cento/00)</b>	cadauno	100,00
Nr. 34 np.03.dem rec	Smontaggio della recinzione perimetricale del campo sportivo in ferro, carico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, compreso indennità di discarica. <b>euro (mille/00)</b>	a corpo	1'000,00
Nr. 35 np.04.pozz luce	Fornitura e posa di pozzetti in calcestruzzo 40 x40 prefabbricato comprensivo di predisposizione per alloggiamento palo di pubblica illuminazione - portapalo e di chiusino in ghisa classe 250. <b>euro (centonovanta/00)</b>	cadauno	190,00
Nr. 36 np.05.tubo elett	Fornitura e posa di tubo in PVC rigido posto ad una profondità di 50 cm al di sotto del percorso ciclo-pedonale - cavidotto per linee elettriche (autoestinguento) conforme alla norma CEI EN 50086 - 2 - 4 / A1 avente diametro esterno 80 mm e interno 68 mm con resistenza allo schiacciamento 750 N, è compresa la fornitura e posa di cavo 2x2,5 mmq tipo FG7, l'idonea copertura dello scavo e ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. <b>euro (tre/50)</b>	m	3,50
Nr. 37 np.06.tubo irrig	Fornitura e posa di tubo in PVC rigido - cavidotto per impianto di irrigazione, conforme alla norma CEI EN 50086 - 2 - 4 / A1 avente diametro esterno 80 mm e interno 30 mm con resistenza allo schiacciamento 750 N, sono compresi gli ugelli di irrigazione a scomparsa e posizionati ogni 10 mt l'uno dall'altro, copertura dello scavo e ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. <b>euro (trenta/00)</b>	m	30,00
Nr. 38 np.07.pozzett o pompa	Fornitura e posa in opera di pompa di sollevamento acque per l'irrigazione, posizionata a terra su pozzettone 100 x 100 cm ispezionabile antigelo, comprensivo di attacchi alla rete e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. <b>euro (milleottocento/00)</b>	cadauno	1'800,00
Nr. 39 np.08.misto riciclat	Fornitura e stesa di materiale misto tout-venant, costituito da materiali riciclati. <b>euro (venti/00)</b>	m3	20,00
Nr. 40 np.09.grigliat o cls	GRIGLIATO ERBOSO IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO spessore cm 8 Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo doppio strato, piastra di forma quadrata di dimensione cm 45x45 circa, spessore cm 8. I fori quadrati (percentuale di foratura pari a circa il 45%) passanti, ricavati all'interno del perimetro della piastra, di dimensione circa cm 10x10, più quelli formatisi accostando piastra a piastra e dovuti alla linea spezzata del perimetro stesso, devono formare una		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	maglia a rete continua. Le facce a contatto devono essere dotate di distanziatori per preservare da scheggiature gli spigoli vivi del bordo superficiale. Compreso e compensato nel prezzo il letto di sabbia spessore cm 7-8, il terriccio (humus) entro 1 fori e la semina del manto erboso. <b>euro (ventiotto/00)</b>	mesi	28,00
Nr. 41 np.10.quadro elettr	Nuovo posizionamento del quadro elettrico esistente e messa a norma dello stesso. <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	a corpo	250,00
Nr. 42 np.11.int magn diff	Fornitura ed installazione di magnetotermico differenziale. <b>euro (duecento/00)</b>	a corpo	200,00
Nr. 43 np.12.palo luce h2,5	Fornitura e posa in opera del palo di sostegno per illuminazione pubblica in alluminio pressofuso ad alta pressione (fino ad h 3 mt fuori terra), del corpo illuminante con coppa trasparente, opale e lampada a mercurio 150 W. Interasse tra i pali circa 20 mt, comprensivo anche degli allacciamenti e di cavo 1x6 mmq FG7. Tipologia per arredo urbano a scelta della D.L.. Altezza corpo illuminante mt 2,50 da terra. <b>euro (milletrecento/00)</b>	cadauno	1'300,00
Nr. 44 np.13.palo luce h6,0	Fornitura e posa in opera del palo di sostegno per illuminazione pubblica in alluminio pressofuso ad alta pressione (fino ad h 6 mt fuori terra), del corpo illuminante con coppa trasparente, opale e lampada a mercurio 150 W. Interasse tra i pali circa 20 mt, comprensivo anche degli allacciamenti e di cavo 1x6 mmq FG7. Tipologia per arredo urbano a scelta della D.L.. Altezza corpo illuminante mt 6,00 da terra. <b>euro (milleseicento/00)</b>	cadauno	1'600,00
Nr. 45 np.14.riporto terra	Fornitura e stesa di terra di riporto mediante ausilio di mezzi meccanici per la formazione di cunette e avvallamenti come previsto da progetto. <b>euro (quattordici/00)</b>	m3	14,00
Nr. 46 np.15.tappeto erboso	Formazione di tappeto erboso, compresa la fornitura e stesa del concime organico, la fresatura, il livellamento e l'epicatura del terreno. lo spandimento delle sementi mediante appositi mezzi (seminatrice), del terriccio concimato, la rullatura, il carico dei materiali di risulta su automezzo, il trasporto a discarica, ogni altro onere e magistero per garantire la perfetta ed uniforme formazione del manto erboso, con obbligo di ripetizione dell'intervento o dei reintegri in caso di insuccesso, senza diritto ad ulteriori compensi. Per lavorazioni da eseguirsi indifferentemente a mano o a macchina. <b>euro (tre/50)</b>	m2	3,50
Nr. 47 np.16.steccato o	Fornitura e posa di stecco in legno di pino fresato cilindricamente impregnato in autoclave: montanti verticali diametro cm 12, altezza cm 150, infissi nel terreno per una profondità pari a cm 50 e con interasse 200 cm; corrente orizzontale superiore diam. 12 cm, corrente mediana diam. 8 cm incastrato entro i montanti verticali. Compreso scavi, fondazioni, protezione bituminosa alla base e fascette zincate. <b>euro (cinquanta/00)</b>	a corpo	50,00
Nr. 48 np.17.recinz rigida	Fornitura e posa in opera di recinzione rigida in pannelli modulari da 2 metri di lunghezza, altezza cm. 120-130, in grigliato elettrosaldato zincato e plastificato, di colore verde RAL 6005, compreso di piantane da cementare zincate e plastificate colore verde RAL 6005 nonché compreso lo scavo ed il getto fino a cm 20 fuori terra, per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte. I pannelli sono comprensivi della bullonatura inox antisvitamento che dovrà essere montata in modo tale da dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00
Nr. 49 np.18.recinzi one	Fornitura e posa in opera di rete metallica verde a maglie romboidali 50x50, altezza h 150 cm, compresi tendifilo plastificato e doppio filo in zinco plastificato. Compreso fornitura e posa dei paletti su batolo di fondazione in c.l.s entro terra. <b>euro (cinquantacinque/00)</b>	m	55,00
Nr. 50 np.19.cancell o lanta	Fornitura e posa in opera di cancello metallico ad unica anta di luce L=1,5 mt in struttura perimetrale tubolare e disegno centrale semplice ad elementi verticali zincati a caldo, caratterizzata da pannello in grigliato zincato con maglia interna 62 x 132 piatto 25x 2 zicata a caldo di H. 1,5 mt per il passaggio pedonale. Colonne a guida a sede tonda e zanche per la cementificazione. Comprensivo di serratura meccanica, maniglia in ferro, cerniere e di quanto necessario per dare l'opera funzionante. Compreso n. 3 copie della chiave di apertura/chiusura. <b>euro (seicento/00)</b>	cadauno	600,00
Nr. 51 np.20.canc 2 ante 3m	Fornitura e posa in opera cancello a 2 ante di luce L.=3mt in struttura perimetrale tubolare e disegno centrale semplice ad elementi verticali zincati a caldo, caratterizzata da pannello in grigliato zincato con maglia interna 62 x 132 piatto 25x 2 zicata a caldo di H. 1,5 mt per il passaggio pedonale e di automezzi. Colonne a guida a sede tonda e zanche per la cementificazione. Comprensivo di serratura meccanica, maniglia in ferro, battente centrale, paletto a leva, cerniere e di quanto necessario per dare l'opera funzionante. Compreso n. 3 copie della chiave di apertura/chiusura. <b>euro (milleduecento/00)</b>	cadauno	1'200,00
Nr. 52 np.21.canc 2 ante 4m	Fornitura e posa in opera cancello a 2 ante di luce L.=4 mt in struttura perimetrale tubolare e disegno centrale semplice ad elementi verticali zincati a caldo, caratterizzata da pannello in grigliato zincato con maglia interna 62 x 132 piatto 25x 2 zicata a caldo di H. 1,5 mt per il passaggio pedonale e di automezzi. Colonne a guida a sede tonda e zanche per la cementificazione. Comprensivo di serratura meccanica, maniglia in ferro, battente centrale, paletto a leva, cerniere e di quanto necessario per dare l'opera funzionante. Compreso n. 3 copie della chiave di apertura/chiusura. <b>euro (milleseicento/00)</b>	cadauno	1'600,00
Nr. 53 np.22.cartello info	Fornitura e collocazione in opera di cartellonistica regolamentare informativa per la disciplina da mantenere all'interno del parco, e per la regolamentazione dei flussi all'interno del parco, con dimensioni cm. 60x200, costituita in lamiera di alluminio di spessore non inferiore a 25/10 mm, rinforzata con bordatura perimetrale, verniciata con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120°C e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	rivestita, sulla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia a pezzo unico, classe I", nei colori e con sagome e scritte regolamentari cos' come da richiesta della direzione dei lavori; il tutto dato in opera su appositi n.2 pali di sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione in opera, della lunghezza di m 3,00, in acciaio tubolare del diametro esterno di mm 60, verniciato con smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso al suolo in buche delle dimensioni minime di cm 30 x 30 x 60, riempite con c.l.s. Rck 200. E' altresì compreso ogni onere per dare il lavoro perfettamente compiuto a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. Valutazione a numero. <b>euro (trecentotrenta/00)</b>	cadauno	330,00
Nr. 54 np.23.panch. acciaio	Fornitura e posa in opera di panchina costituita da fianchi e flange di fissaggio a terra in lamiera d'acciaio sp. 6 mm, tagliati con tecnologia Laser. La seduta e lo schienale sono composti da grigliato in tondino d'acciaio diametro 8 mm e sono asportabili separatamente. Compreso di fissaggio della panchina a terra per mezzo di nr. 2+2 tasselli M8 in acciaio elettrozincato. La zincatura a caldo di tutte le parti è fatta nel rispetto delle norme UNI 5744 che permette il rivestimento delle superfici con una robusta pellicola di zinco puro. Dimensioni di ingombro 192 5 x710 x 760 h - colore grigio antracite. <b>euro (quattrocento/00)</b>	cadauno	400,00
Nr. 55 np.24.panche c.a.	Fornitura e posa di panche prefabbricate di forma irregolare come da progetto, la cui lunghezza e larghezza sarà quindi pattuita in sede di lavori dalla D.L. ; la struttura è in c.a. con finitura in graniglia. La panca dovrà resistere agli agenti atmosferici ed essere resistente agli urti ed ai carichi. E' compreso nel lavoro il fissaggio a terra con apposita separazione del getto platea di appoggio. <b>euro (novecentonovantanove/63)</b>	a corpo	999,63
Nr. 56 np.25.cestino	Fornitura e posa in opera cestino rifiuti con struttura portante in doppio anello a 12 lati e palo quadrato di sostegno in acciaio zincato a caldo. Rivestimento con listelli mezzitondi del diametro di 80 mm in legno impregnato. Con contenitore interno estraibile in lamiera d'acciaio zincata, inclusa la fornitura e posa della struttura d'appoggio e del fissaggio a terra mediante scavo e getto in c.l.s.. <b>euro (centosettanta/00)</b>	cadauno	170,00
Nr. 57 np.26.fontana ghisa	Fornitura e posa di fontanella in ghisa Fornitura e posa di fontanella in ghisa tipo MILANO realizzata in un'unica fusione di ghisa, altezza cm 140, base cm 64 x 6, colore grigio antracite, corpo a sezione quadrata, vasca di raccolta acqua semicircolare , con sifone e grata di chiusura, rubinetto in ottone a pulsante con molla di ritorno per la chiusura automatica dell'erogazione, compresi gli scavi, il plinto in calcestruzzo, il fissaggio, l'allaccio alla rete idrica, l'esecuzione ed il collegamento dello scarico con tubazione in PVC, secondo lo schema che sarà fornito dalla DL, il tutto perfettamente funzionante. <b>euro (millecento/00)</b>	cadauno	1'100,00
Nr. 58 np.27.cespug li	Fornitura e piantumazione di cespugli le cui essenze sono state specificate in progetto avente diametro dell'altezza di 80 cm, comprensivo dell'escavazione della buca, dell'alloggiamento della pianta, del riempimento della buca. Comprensivo della concimazione, dell'innaffiatura in profondità e della garanzia totale di reintegro dell'essenza non attecchita entro e non oltre i 7 mesi vegetativi. <b>euro (sessanta/00)</b>	cadauno	60,00
Nr. 59 np.28.alb alto fusto	Fornitura e piantumazione di alberi ad alto fusto le cui essenze sono state specificate in progetto con circonferenza del tronco 20-25 cm, comprensivo dell'escavazione della buca, dell'alloggiamento della pianta, del riempimento della buca con realizzazione di sostegno dell'alberatura con pali in legno n.2 verticali di h=2 e n.1 trasversale collegato agli altri due tramite staffe metalliche il tutto comprensivo di ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Comprensivo della concimazione, dell'annaffiatura in profondità e della garanzia totale di reintegro dell'essenza non attecchita entro e non oltre i 7 mesi vegetativi. <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00
Nr. 60 np.29.passere lla	Fornitura e posa di passerella pedonale in legno, dimensioni circa mt 13x2 , con struttura portante in legno lamellare, compreso basamenti di fondazione in cls armato, pavimentazione in grigliato di acciaio zincato pressato senza saldature con maglia "antitacco" zincato a caldo, parapetti in legno pretrattato costituiti da montanti in legno h. cm 160 sezione cm. 10x10 con interasse cm110, traversi in legno con tavole da cm 25x3 spessore cm3 con altezza della tavola superiore di cm 110 dalla pavimentazione. Rivestimento delle sponde a monte e a valle, per ml 5,00,con sasso trachitico d'annegamento di pezzatura di Kg 40-50 per formazione di berma d'appoggio, breccione trachitico di pezzatura 8-16 sulle scarpate, i l tutto sostenuto con l'infissione all'ungghia di pali di castagno spessore cm 15 e lunghezza m 1,50-2,00 nel numero di 3 pali ogni metro lineare. Ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte e conforme alle normative vigenti. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere relativo ai calcoli statici, sia per la struttura portante in legno sia per le fondazioni in cls armato. <b>euro (trentamila/00)</b>	a corpo	30'000,00
Nr. 61 np.30.altalen adoppia	Fornitura e posa in opera di altalena doppia interamente in pino scandinavo da 4 montanti in lamellare di pino scandinavo impregnato in autoclave sezione 90x90 mm posizionati a forbice e appositamente lavorati per il fissaggio della trave sezione 140x70 mm, fornita con due seggiolini uno a culla per bambini fino a 3 anni e uno normale. <b>euro (milleduecento/00)</b>	cadauno	1'200,00
Nr. 62 np.31.castello	Fornitura e posa di combinazione, con n.4 torrette e relativi collegamenti composta da : 2 scale di salita, 1 torretta con tetto a 4 falde e 2 pannelli di tamponamento, 1 torretta con tetto a 4 falde e 1 pannello di tamponamento e rete H =150 cm, 1 rampa di salita in legno con fune, 1 torretta con tetto a 4 falde e 2 piani di calpestio a livello terreno e a H=145 cm, 1 torretta con tetto a 4 falde e 1 rete di arrampicata H=200 cm, 1 spalliera con pioli in acciaio inox H= 200 cm, 1 rete obliqua di risalita, 1 ponte fisso con doppio corrimano, 1 ponte mobile a due altezze con doppio corrimano, 1 ponte in corda realizzato con funi di diam. 16 mm composte da 5 trefoli di acciaio intercettati ciascuno con fili e rivestimenti in poliammide, 1 scivolo in vetroresina con pista da 250 cm e relative protezioni, 1 scivolo in vetroresina con pista da 300 cm con protezioni. <b>euro (diciottomilatrecento/00)</b>	cadauno	18'300,00
Nr. 63 np.32.scivolo	Fornitura e posa in opera di combinazione, con torretta a scivolo ad altezza 145 cm e palestra adatta tutte le età, composta da: scala con corrimano, torretta coperta con tetto a 2 falde e n.2 pannelli per la sicurezza di immissione nello scivolo, scivolo in vetroresina; con altalena a 1 posto con seggiolino in gomma antitrauma. <b>euro (cinquemiladuecento/00)</b>	cadauno	5'200,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 64 np.33.dondolo	Fornitura e posa in opera di dondolo in legno realizzato in pino nordico impregnato in autoclave secondo le norme DIN 68800 e RAL, con fulcro a giunto elastico ad alta resistenza che permette movimento senza contraccolpi anche con notevole diversità di peso sui sedili. <b>euro (milletrecento/00)</b>	cadauno	1'300,00
Nr. 65 np.34.ghiaietto	Provvista, spandimento e livellamento con rastrello di ghiaietto di fiume, mm5-5, tipo "pisellino", in strato di spessore medio cm 2. <b>euro (diciassette/00)</b>	m2	17,00
Nr. 66 np.35.steccato	Fornitura e posa di steccato in legno di pino fresato cilindricamente impregnato in autoclave: montanti verticali diametro cm 12, altezza cm 160, infissi nel terreno per una profondità pari a cm 50 e con interasse 200 cm; due correnti orizzontali diam. 8 cm incastrati entro i montanti verticali. Compreso scavi, fondazioni, protezione bituminosa alla base. <b>euro (trentacinque/00)</b>	m	35,00
Nr. 67 np.36.steccapribile	Fornitura e posa di steccato in legno di pino fresato cilindricamente impregnato in autoclave, apribile in un'unica anta di circa m 4,50 : montanti verticali diametro cm 10, altezza cm 110, interasse di circa m 2,00, due correnti orizzontali diam. 6 cm incastrati entro i montanti verticali. Compreso scavi, fondazioni, protezione bituminosa alla base dei montanti infissi nel terreno per una profondità pari a cm 50 (fuori terra per cm 110). Compreso ferramenta per vincolo anta al montante fisso e per chiusura ed apertura su altro montante fisso. <b>euro (trecento/00)</b>	cadauno	300,00
Nr. 68 np.37.portabici	Fornitura e posa di portabici costituito da una rastrelliera in tubolare di acciaio diametro 25x1,5 mm, opportunamente curvato e rigidamente saldato a due tubolari orizzontali in acciaio diametro 48x2 mm; elementi metallici zincati a caldo e verniciati a polveri polietere termoindurenti; viteria in acciaio inox. Lateralmente il portabici è sostenuto da due blocchi in calcestruzzo sabbato da mm 700x450 con spigoli arrondati. Deve poter ospitare almeno 5 bici. Dimensioni ingombro totale circa 220 cm di lunghezza, profondità circa 70 cm, altezza circa 40 cm Peso: circa 180 Kg. Colore grigio antracite. <b>euro (trecento/00)</b>	cadauno	300,00
Nr. 69 np.38.siepe	Fornitura e messa a dimora di piantine in zolla o vaso per formazione di siepi in linea, con essenza di Photinia Fraseri "Red Robin", compresi scavo della buca, distribuzione dei concimi minerali, prima irrigazione, garanzia di attecchimento e manutenzione fino al collaudo. Altezza cm 80-100. Piante scelte in vivaio dalla D.L.. Messa a dimora delle piantine circa ogni 50 cm. <b>euro (venti/00)</b>	m	20,00
Nr. 70 np.39.lievioarbusti	Lievio di arbusti, siepi, piante e ceppaie, esistenti a ridosso del ciglio scolo vicino recinzione di fine strada (via Santa Lucia), compreso scavo, carico, trasporto e scarico in luogo indicato dalla D.L. o alle PPDD, ripristino del piano esistente con terreno o altro materiale indicato dalla D.L. <b>euro (cinquanta/00)</b>	cadauno	50,00
Nr. 71 np.40.lievio rec str	Lievio della recinzione su ciglio scolo (fine via santa Lucia), carico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, compreso indennità di discarica. <b>euro (novantanove/74)</b>	a corpo	99,74
Nr. 72 Z.01.03.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m <sup>2</sup> Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 <b>euro (quattro/16)</b>	m2	4,16
Nr. 73 Z.01.03.c	idem c.s. ...20 kg/ m <sup>2</sup> Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 <b>euro (zero/65)</b>	m2	0,65
Nr. 74 Z.01.09.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofuogo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese <b>euro (quattrocentotredici/38)</b>	cadauno	413,38
Nr. 75 Z.01.13	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile. <b>euro (tre/79)</b>	m*mese	3,79
Nr. 76 Z.01.71.a	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. Kg 6 <b>euro (due/96)</b>	Cad/mese	2,96

Data, 05/12/2011





