



CITTÀ DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

3° SETTORE "Sviluppo infrastrutturale"

REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO NEL QUARTIERE FERRI

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

ELABORATO

16 : LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL PROGETTISTA:
geom. Ivano Zaghetto

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO:
arch. Donaltella Friso

Visto IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE:
ing. Marco Carella

Città di Albignasego
3° Settore - Sviluppo infrastrutturale
Responsabile : ing. Marco Carella, ☎ 0498042261
Fax: 0498042221, mail: settore3@albignasego.gov.it, pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

DATA REDAZIONE:

ottobre 2016

DATA REVISIONE:

Nome file:

Lista categorie lavoro e forniture_ParcoFerri.doc

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 E.06.03.00	Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e trasporto alle pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul mezzo di trasporto) SOMMANO...	m3	527,83			
2 E.05.01.a	Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici, fino al piano di campagna, compreso il carico su automezzo, escluso eventuali opere provvisionali o di puntellazione e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, con struttura portante in mattoni, solai in legno, ferro o voltini. SOMMANO...	m3	527,83			
3 E.06.04.00	Maggior onere per ogni chilometro in più, oltre i 10 km previsti, per il trasporto a discarica dei materiali di risulta SOMMANO...	kmxm3	527,83			
4 E.06.06.a	Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale conferito in discarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo. SOMMANO...	m3	187,20			
5 E.14.16.00	Fornitura e posa in opera di pavimento in mattonelle autobloccanti nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaio lavato a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO...	m2	906,28			
6	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
F.03.02.00	qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m ³ e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità :- per apertura di gallerie artificiali nonche' degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere.	m3	572,20			
7 F.04.09.a	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere. Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito. GEOTESSILE tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 110 gr./mq. resistenza a trazione bidirezionale pari a 25 kN/m	SOMMANO...	m2	56,25		
8 F.11.01.a	Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm ² , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m ³ , lo scavo necessario,					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. CORDONATA sez. 8/10 con h = 25 cm	SOMMANO...	m	644,54		
9 np.01.asporto pali	Asportazione e recupero pali preveniciati in ferro, che devono essere accatastati in luoghi sicuri e asciutti da agenti atmosferici, smontaggio di tuttii corpi illuminanti (fari alogeni) per altro uso a discrezione della D.L.. Demolizione dei plinti di fondazione, carico, trasporto e smaltimento alla discarica autorizzata.	SOMMANO...	cadauno	2,00		
10 np.02.dem pali ca	Lievo e demolizione di pali in cemento armato altezza superiore a mt 6, comprensivi dei plinti di fondazione , del carico trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, compreso indennità di discarica.	SOMMANO...	cadauno	10,00		
11 np.04.pozz luce	Fornitura e posa di pozzetti in calcestruzzo 40 x40 prefabbricato comprensivo di predisposizione per alloggiamento palo di pubblica illuminazione - portapalo e di chiusino in ghisa classe 250.	SOMMANO...	cadauno	13,00		
12 np.05.tubo elett	Fornitura e posa di tubo in PVC rigido posto ad una profondità di 50 cm al di sotto del percorso ciclo-pedonale - cavidotto per linee elettriche (autoestinguente) conforme alla norma CEI EN 50086 - 2 - 4 / A1 avente diametro esterno 80 mm e interno 68 mm con resistenza allo schiacciamento 750 N, è compresa la fornitura e posa di cavo 2x2,5 mmq tipo FG7, l'idonea copertura dello scavo e ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	m	340,00		
13 np.06.tubo irrig	Fornitura e posa di tubo in PVC rigido - cavidotto per impianto di irrigazione, conforme alla norma CEI EN 50086 - 2 - 4 / A1 avente diametro esterno 80 mm e interno 30 mm con resistenza allo schiacciamento 750 N, sono compresi gli ugelli di irrigazione a scomparsa e posizionati ogni 10 mt l'uno dall'altro, copertura dello scavo e ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	m	250,00		
14 np.07.pozzett o pompa	Fornitura e posa in opera di pompa di sollevamento acque per l'irrigazione, posizionata a terra su pozzettone 100 x 100 cm ispezionabile antigelo, comprensivo di attacchi alla rete e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	cadauno	1,00		
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
15 np.08.misto riciclat	Fornitura e stesa di materiale misto tout-venant, costituito da materiali riciclati. SOMMANO...	m3	203,76			
16 np.09.grigliato cls	GRIGLIATO ERBOSO IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO spessore cm 8 Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo doppio strato, piastra di forma quadrata di dimensione cm 45x45 circa, spessore cm 8. I fori quadrati (percentuale di foratura pari a circa il 45%) passanti, ricavati all'interno del perimetro della piastra, di dimensione circa cm 10x10, più quelli formati accostando piastra a piastra e dovuti alla linea spezzata del perimetro stesso, devono formare una maglia a rete continua. Le facce a contatto devono essere dotate di distanziatori per preservare da scheggiature gli spigoli vivi del bordo superficiale. Compreso e compensato nel prezzo il letto di sabbia spessore cm 7-8, il terriccio (humus) entro i fori e la semina del manto erboso. SOMMANO...	mesi	56,25			
17 np.12.palo luce h2,5	Fornitura e posa in opera del palo di sostegno per illuminazione pubblica in alluminio pressofuso ad alta pressione (fino ad h 3 mt fuori terra), del corpo illuminante con coppa trasparente, opale e lampada a mercurio 150 W. Interasse tra i pali circa 20 mt, comprensivo anche degli allacciamenti e di cavo 1x6 mmq FG7. Tipologia per arredo urbano a scelta della D.L.. Altezza corpo illuminante mt 2,50 da terra. SOMMANO...	cadauno	11,00			
18 np.13.palo luce h6,0	Fornitura e posa in opera del palo di sostegno per illuminazione pubblica in alluminio pressofuso ad alta pressione (fino ad h 6 mt fuori terra), del corpo illuminante con coppa trasparente, opale e lampada a mercurio 150 W. Interasse tra i pali circa 20 mt, comprensivo anche degli allacciamenti e di cavo 1x6 mmq FG7. Tipologia per arredo urbano a scelta della D.L.. Altezza corpo illuminante mt 6,00 da terra. SOMMANO...	cadauno	2,00			
19 np.14.riporto terra	Fornitura e stesa di terra di riporto mediante ausilio di mezzi meccanici per la formazione di cunette e avvallamenti come previsto da progetto. SOMMANO...	m3	52,50			
20 np.15.tappeto erboso	Formazione di tappeto erboso, compresa la fornitura e stesa del concime organico, la fresatura, il livellamento e l'erpicazione del terreno, lo spandimento delle sementi mediante appositi mezzi (seminatrice), del terriccio concimato, la rullatura, il carico dei materiali di risulta su automezzo, il trasporto a discarica, ogni altro onere e magistero per garantire la perfetta ed uniforme formazione del manto erboso, con obbligo di ripetizione dell'intervento o dei reintegri in caso di insuccesso, senza diritto ad ulteriori compensi. Per lavorazioni da eseguirsi indifferentemente a mano o a macchina. SOMMANO...	m2	2'347,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
21 np.17.recinz rigida	Fornitura e posa in opera di recinzione rigida in pannelli modulari da 2 metri di lunghezza, altezza cm. 120-130, in grigliato elettrosaldato zincato e plastificato, di colore verde RAL 6005, compreso di piantane da cementare zincate e plastificate colore verde RAL 6005 nonchè compreso lo scavo ed il getto fino a cm 20 fuori terra, per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte. I pannelli cono comprensivi della bullonatura inox antisvitamento che dovrà essere montata in modo tale da dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	32,00			
22 np.18.recinzi one	Fornitura e posa in opera di rete metallica verde a maglie romboidali 50x50, altezza h 150 cm, compresi tendifilo plastificato e doppio filo in zinco plastificato. Compreso fornitura e posa dei paletti su batolo di fondazione in c.l.s entro terra. SOMMANO...	m	11,00			
23 np.19.cancell olanta	Fornitura e posa in opera di cancello metallico ad unica anta di luce L=1,5 mt in struttura perimetrale tubolare e disegno centrale semplice ad elementi verticali zincati a caldo, caratterizzata da pannello in grigliato zincato con maglia interna 62 x 132 piatto 25x 2 zicata a caldo di H. 1,5 mt per il passaggio pedonale. Colonne a guida a sede tonda e zanche per la cementificazione. Comprensivo di serratura meccanica, maniglia in ferro, cerniere e di quanto necessario per dare l'opera funzionante. Compreso n. 3 copie della chiave di apertura/chiusura. SOMMANO...	cadauno	4,00			
24 np.21.canc 2 ante 4m	Fornitura e posa in opera cancello a 2 ante di luce L.=4 mt in struttura perimetrale tubolare e disegno centrale semplice ad elementi verticali zincati a caldo, caratterizzata da pannello in grigliato zincato con maglia interna 62 x 132 piatto 25x 2 zicata a caldo di H. 1,5 mt per il passaggio pedonale e di automezzi. Colonne a guida a sede tonda e zanche per la cementificazione. Comprensivo di serratura meccanica, maniglia in ferro, battente centrale, paletto a leva, cerniere e di quanto necessario per dare l'opera funzionante. Compreso n. 3 copie della chiave di apertura/chiusura. SOMMANO...	cadauno	1,00			
25 np.22.cartello info	Fornitura e collocazione in opera di cartellonistica regolamentare informativa per la disciplina da mantenere all'interno del parco, e per la regolamentazione dei flussi all'interno del parco, con dimensioni cm. 60x200, costituita in lamiera di alluminio di spessore non inferiore a 25/10 mm, rinforzata con bordatura perimetrale, verniciata con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120°C e rivestita, sulla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia a pezzo unico, classe I°, nei colori e con sagome e scritte regolamentari cos' come da richiesta della direzione dei lavori; il tutto dato in opera su appositi n.2 pali di sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione in opera, della lunghezza di m 3,00, in acciaio tubolare del diametro esterno di mm 60, verniciato con smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso al suolo in buche delle dimensioni minime di cm 30 x 30 x 60, riempite con c.l.s. Rck 200. E' altresì compreso ogni onere per dare il lavoro perfettamente compiuto a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. Valutazione a numero.					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
26 np.23.panch. acciaio	Fornitura e posa in opera di panchina costituita da fianchi e flange di fissaggio a terra in lamiera d'acciaio sp. 6 mm, tagliati con tecnologia Laser. La seduta e lo schienale sono composti da grigliato in tondino d'acciaio diametro 8 mm e sono asportabili separatamente. Compreso di fissaggio della panchina a terra per mezzo di nr. 2+2 tasselli M8 in acciaio elettrozincato. La zincatura a caldo di tutte le parti è fatta nel rispetto delle norme UNI 5744 che permette il rivestimento delle superfici con una robusta pellicola di zinco puro. Dimensioni di ingombro 192 5 x710 x 760 h - colore grigio antracite.	cadauno	3,00			
	SOMMANO...	cadauno	8,00			
27 np.25.cestino	Fornitura e posa in opera cestino rifiuti con struttura portante in doppio anello a 12 lati e palo quadrato di sostegno in acciaio zincato a caldo. Rivestimento con listelli mezzitondi del diametro di 80 mm in legno impregnato. Con contenitore interno estraibile in lamiera d'acciaio zincata, inclusa la fornitura e posa della struttura d'appoggio e del fissaggio a terra mediante scavo e getto in c.l.s..	cadauno	7,00			
	SOMMANO...	cadauno	2,00			
28 np.26.fontana ghisa	Fornitura e posa di fontanella in ghisa Fornitura e posa di fontanella in ghisa tipo MILANO realizzata in un'unica fusione di ghisa, altezza cm 140, base cm 64 x 6, colore grigio antracite, corpo a sezione quadrata, vasca di raccolta acqua semicircolare , con sifone e grata di chiusura, rubinetto in ottone a pulsante con molla di ritorno per la chiusura automatica dell'erogazione, compresi gli scavi, il plinto in calcestruzzo, il fissaggio, l'allaccio alla rete idrica, l'esecuzione ed il collegamento dello scarico con tubazione in PVC, secondo lo schema che sarà fornito dalla DL, il tutto perfettamente funzionante.	cadauno	20,00			
	SOMMANO...	cadauno	14,00			
29 np.27.cespug li	Fornitura e piantumazione di cespugli le cui essenze sono state specificate in progetto avente diametro dell'altezza di 80 cm, comprensivo dell'escavazione della buca, dell'alloggiamento della pianta, del riempimento della buca. Comprensivo della concimazione, dell'inaffiatura in profondità e della garanzia totale di reintegro dell'essenza non attecchita entro e non oltre i 7 mesi vegetativi.	cadauno				
	SOMMANO...	cadauno				
30 np.28.alb alto fusto	Fornitura e piantumazione di alberi ad alto fusto le cui essenze sono state specificate in progetto con circonferenza del tronco 20-25 cm, comprensivo dell'escavazione della buca, dell'alloggiamento della pianta, del riempimento della buca con realizzazione di sostegno dell'alberatura con pali in legno n.2 verticali di h=2 e n.1 trasversale collegato agli altri due tramite staffe metalliche il tutto comprensivo di ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Comprensivo della concimazione, dell'annaffiatura in profondità e della garanzia totale di reintegro dell'essenza non attecchita entro e non oltre i 7 mesi vegetativi.	cadauno				
	SOMMANO...	cadauno				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
31 np.35.steccato	Fornitura e posa di steccato in legno di pino fresato cilindricamente impregnato in autoclave: montanti verticali diametro cm 12, altezza cm 160, infissi nel terreno per una profondità pari a cm 50 e con interasse 200 cm; due correnti orizzontali diam. 8 cm incastrati entro i montanti verticali. Compreso scavi, fondazioni, protezione bituminosa alla base. SOMMANO...	m	121,50			
32 np.36.steccato apribile	Fornitura e posa di steccato in legno di pino fresato cilindricamente impregnato in autoclave, apribile in un'unica anta di circa m 4,50 : montanti verticali diametro cm 10, altezza cm 110, interasse di circa m 2.00, due correnti orizzontali diam. 6 cm incastrati entro i montanti verticali. Compreso scavi, fondazioni, protezione bituminosa alla base dei montanti infissi nel terreno per una profondità pari a cm 50 (fuori terra per cm 110). Compreso ferramenta per vincolo anta al montante fisso e per chiusura ed apertura su altro montante fisso. SOMMANO...	cadauno	2,00			
33 np.37.portabici	Fornitura e posa di portabici costituito da una rastrelliera in tubolare di acciaio diametro 25x1,5 mm, opportunamente curvato e rigidamente saldato a due tubolari orizzontali in acciaio diametro 48x2 mm; elementi metallici zincati a caldo e verniciati a polveri polietere termoindurenti; viteria in acciaio inox. Lateralmente il portabici è sostenuto da due blocchi in calcestruzzo sabbia da mm 700x450 con spigoli arrondati. Deve poter ospitare almeno 5 bici. Dimensioni ingombro totale circa 220 cm di lunghezza, profondità circa 70 cm, altezza circa 40 cm Peso: circa 180 Kg. Colore grigio antracite. SOMMANO...	cadauno	7,00			
34 np.38.siepe	Fornitura e messa a dimora di piantine in zolla o vaso per formazione di siepi in linea, con essenza di Photinia Fraseri "Red Robin", compresi scavo della buca, distribuzione dei concimi minerali, prima irrigazione, garanzia di attecchimento e manutenzione fino al collaudo. Altezza cm 80-100. Piantine scelte in vivaio dalla D.L.. Messa a dimora delle piantine circa ogni 50 cm. SOMMANO...	m	23,00			
35 np.39.lievo arbusti	Lievo di arbusti, siepi, piante e ceppaie, esistenti a ridosso del ciglio scolo vicino recinzione di fine strada (via Santa Lucia), compreso scavo, carico, trasporto e scarico in luogo indicato dalla D.L. o alle PPDD, ripristino del piano esistente con terreno o altro materiale indicato dalla D.L. SOMMANO...	cadauno	8,00			
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
36 np.03.dem rec	Smontaggio della recinzione perimetrale del campo sportivo in ferro, carico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, compreso indennità di discarica.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
37 np.10.quadro elettr	Nuovo posizionamento del quadro elettrico esistente e messa a norma dello stesso.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
38 np.11.int magn diff	Fornitura ed installazione di magnetotermico differenziale.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
39 np.24.panche c.a.	Fornitura e posa di panche prefabbricate di forma irregolare come da progetto, la cui lunghezza e larghezza sarà quindi pattuita in sede di lavori dalla D.L. ; la struttura è in c.a. con finitura in graniglia. La panca dovrà resistere agli agenti atmosferici ed essere resistente agli urti ed ai carichi. E' compreso nel lavoro il fissaggio a terra con apposita separazione del getto platea di appoggio.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
40 np.29.passere lla	Fornitura e posa di passerella pedonale in legno, dimensioni circa mt 13x2 , con struttura portante in legno lamellare, compreso basamenti di fondazione in cls armato, pavimentazione in grigliato di acciaio zincato pressato senza saldature con maglia "antitacco" zincato a caldo, parapetti in legno pretrattato costituiti da montanti in legno h. cm 160 sezione cm. 10x10 con interasse cm110, traversi in legno con tavole da cm 25x3 spessore cm3 con altezza della tavola superiore di cm 110 dalla pavimentazione. Rivestimento delle sponde a monte e a valle, per ml 5,00, con sasso trachitico d'annegamento di pezzatura di Kg 40-50 per formazione di berma d'appoggio, breccione trachitico di pezzatura 8-16 sulle scarpate, il tutto sostenuto con l'infissione all'ungghia di pali di castagno spessore cm 15 e lunghezza m 1,50-2,00 nel numero di 3 pali ogni metro lineare. Ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte e conforme alle normative vigenti. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere relativo ai calcoli statici, sia per la struttura portante in legno sia per le fondazioni in cls armato.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
41 np.40.lievo rec str	Lievo della recinzione su ciglio scolo (fine via santa Lucia), carico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, compreso indennità di discarica.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro					
	A R I P O R T A R E					

