

COMUNE DI ALBIGNASEGO PADOVA



PIANO PARTICOLAREGGIATO "San Lorenzo"

Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio"

VARIANTE PUNTUALE N. 4

D

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SOMMARIO
COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA

Il Progettista
Arch. Giuseppe Cappochin



Albignese, aprile 2022



PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI ALBIGNASEGO

PIANO PARTICOLAREGGIATO "S. LORENZO"

VARIANTE PUNTUALE n. 4

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA AL TERMINE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL FABBRICATO SUL LOTTO 3 FRONTEGGIANTE LO SPAZIO PUBBLICO

- ESECUZIONE DEL MASSETTO IN CALCESTRUZZO per la formazione del piano di posa della pavimentazione in trachite o del porfido, mediante la fornitura e posa di uno strato di calcestruzzo dello spessore di cm. 10 R'bK 250 con superficie tirata a staggia, compresa la fornitura e posa di rete in ferro elettrosaldato del diametro di mm. 6 e lati da cm. 20x20, compreso l'onere per la formazione delle pendenze ed ogni altro onere.
Riferimento Listino Regione Veneto 2021 LLPP voce F.13.17.00
m² 430,00 x €. 16,75 = € 7.202,50
- FORMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA, mediante l'utilizzo di piastre in pietra naturale non geliva "TRACHITE GRIGIA" o a scelta della D.L. con piastre della larghezza di cm 40 ed intervallate ogni 5 corsi da una della larghezza di cm 25, a correre e spessore di cm. 5. Poste in opera su base precedentemente predisposta, con sabbia e cemento dello spessore di cm. 5, compresa sigillatura dei giunti con materiale adeguato e a scelta della D.L., compreso ogni altro onere.
Riferimento Listino Regione Veneto 2021 LLPP voce E.1421B
m² 350,00 x €. 152,58 = € 53.403,00
- FORMAZIONE DELLE FASCE IN PIETRA BIANCA DI "LESSINIA" previste nel disegno della piazza, mediante l'utilizzo di piastre in pietra bianca di LESSINIA "PRUN" a scelta della D.L. della larghezza di cm. 25 lunghezza a correre e spessore di cm. 5, con finitura a scelta della DL e comunque con superficie adeguata per

rispondere alla normativa in fatto di scivolamento. Poste in opera su base precedentemente predisposta, con sabbia e cemento dello spessore di cm. 5, compresa sigillatura dei giunti in cemento o altro materiale a scelta della D.L., compreso ogni altro onere Riferimento prezzo mercato per mancanza voce su Prezziario ml. 180,00 x €. 50,00 =

€ 9.000,00

Sommano

€ 69.605,50

ONERI SICUREZZA importo lavori 4%

€. 2.784,22

COMPLESSIVAMENTE =

€ **72.389,72**

=====

Albignasego, lì aprile 2022

Il progettista

Giuseppe Cappochin architetto

